



AFSTÖÐUMYND MKV. 1:500



Teikning þessi er eign s. ap arkitektar ehf. Hana má ekki afrita með neumum hætti svo sem með ljósritun, prentun, hljóðritun eða á annan sambærilegan hátt, að hluta eða í heild an skriflegs leyfis höfundar.



Pak og útsvæði - horft í vestur



Rampi, útsvæði og leiksæði




Þak og útsvæði - horft í suður

Verkheiti:
Íbúðir og bjónusta
Hafnarstétt 17, Húsavík

Afstöðumynd, yfirlitsmynd þak og
þrívíddarmyndir

Dagsetning: 22.08.2022
Máslíkvarði: 1:500/1:150
Teiknað af: KB/AP
Yfirlarð af: AP
Aðalhönnuður:

Arnildur Pálmarðottir
kt. 220772 5949



Inngangar í íbúðir á 2. hæð
Rampi og útsvæði meðfram honum og á þaki



Ásýnd frá Hafnarstétt




Rampi og útsvæði horft í suður

s. ap arkitektar
www. sap@ saparkitektar.is
+354 846 90 81

Verknúmer:
0097

VE A AU 001

Útgáfa:



Byggingarlýsing

Hafnarstétt 17
Fasteignanúmer: F2152828
Landnúmer: L150395
Matshlut: 01

Almennt
Sótt er um breytingar á númerandi sjóbúð þar sem ibúðir verða innréttarðar í húsinu á 2. hæð og 1. hæð að hluta en þjónusta verður áfram á hluta 1. hæðar.

Hafnarstétt 17 var upphaflega teiknuð af Friðgeir Axþjörð og Þorvaldi Kristmundssyni arkitekt. Gert er ráð fyrir að aðkoma að ibúðum á 2. hæð verði um stíga innan löðar og ramp utan löðar. Tillagan gerir ráð fyrir að landslag milli Hafnarstéttar 17 og Garðarsbraut verði mótað að húsinu og að samhlíða rampi verði landslag útfært þannig að allir hafi gott aðgengi að sveðinu. Gert er ráð fyrir 11 ibúðum í húsinu af sterðinni 50 til 85 m² auk svala.

Stærðir:
1. hæð: 434,0 m²
2. hæð: 411,6 m²

Samtals brúttóflötur (D16): 845,6 m²

Rúmmál: 3.095,0 m³

Löðarstærð: 637 m²

Hámarks leyfileg nýtingarhlutfall skv. gildu deiliskipulagi: 1,5

Nýtingarhlutfall bygginga á Hafnarstétt 17 með þessari breytingu: 1,32

Uppfærð skráningartafla fyrir Hafnarstétt 17 fylgir þessari umsókn.

Löð, landslag og aðkoma

Aðkoma að húsinu er um stíga frá Garðarsbraut og ramp austan löðar. Stiginn er aðgengi að ibúðum á 2. hæð og heldur áfram um lítið stigahús að ibúðum á 1. hæð. Gerðar verða breytingar á bílastæði við Garðarsbraut þannig að aðkoma að húsinu og baki Hafnarstéttar 17 verður betur tengt gangstétt og skapi þannig áhugaverð útsvæði og ánþingarsta fyrir ibúða og gesti. Þannig verður þak hússins að almenningssgarði þar sem bakluggar ibúða fléttað saman við landslagshönnun og sæti fyrir almenning sem geta notið frábærs utsýnis til sjávar og fjalla eftir hví hvar setju eða. Einning er gert ráð fyrir lágröðri og runnum þær að við sætin og þakkant hússins að hluta. Gert er ráð fyrir því að endurnýja þakið ótan a steyptri plótu með nýrr einangrun frágangi og hellulögum.

Sorp

Við stiga niður að innangang 2. hæðar er gert ráð fyrir litlu húsi sem er sorgegymsla hússins á efri hæð en hólajöglumá að neðri hæð. Húsið sem er óeinanngangr er staðsett utan löðar en ástæða þess er að þannig er hægt að tengja þa vel að aðkoma sorpibla að svæðinu auk þess sem húsið verður minna áberandi heildur en útfærsla sem er í gildu deiliskipulag þar sem gert er ráð fyrir sorp og hólajöglumá að þaki hússins. Gert er ráð fyrir flokkun á sorpi í samræmi við kröfur Nordurþings. Gengið verður frá sorpskilyr í samræmi við leiðbeiningar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar nr. 84.BR2. Sjá staðsetningu í afstöðum.

Útfærslur utanhús

Grafíð verður frá húsinu að austanverðu, stétt og stoðveggur steypur auk stíga og stigahúss. Húsið verður einangragð og klætt á austur og suðurhlíð. Austur hlín verður klædd með viðarklaðningu ásamt því að settar verða timbur hurðir og gluggar fyrir ibúðimur en suðurhlín verður muruð og því halldið í númerandi útlit á þeiri hlíð. Gengið verður frá landslagi austan stoðveggjar í samræmi við Nordurþing. Aðrar breytingar á húsinu eru eingöngu endurnýjun glugga á vesturhlíð auk tveggja nýrra timburglugga á suðurhlíð.

Útfærslur innanhúss

Númerandi burðarvegir halda sér en settir verða upp nýr brunahólfandi milliveggir milli ibúða. Léttir innvegir verða settir upp í ibúðum til að skilja að svefnherbergi, baðherbergi og eldhús. Lögri innréttning er meðfram vegg milli ibúða en sá eining nyttist sem eldhúsinnréttning, fataskápur, geymsla fyrir ræstlefni og tekni, auk þess að vera geymsla fyrir útfót og fleira. Einfallur frágangur verður í einfisvali og halldið í iðnaðarhlít hússins, gólf verða flotul og innréttningar úr við. Til að uppfylla kröfur um hljóðóivist í verða loft tekin niður að hluta og klædd með steinulareinangrun og klæðningi í flokki 1 eða hljóðempandí loftaklaðningu í flokki 1. Einning er gert ráð fyrir hljóðempandí díuk undir floti í ibúðum á 2. hæð. Vegklæðningur nýrra innveggja uppfylla kröfur í flokki 1.

Einangrun byggingarhluta
Kólonatölur og einangrun byggingarinnar eru samkvæmt grein 13.3.2 í byggingarreglugerð og ÍST66:2008. Sjá nánar meðfylgjandi útreikninga í fylgiskjali.

Algild hönnun

Allar ibúðir geta uppfyllt kröfur um algilda hönnun. Gert er ráð fyrir snuningssvæðum hljólastóðar og allar umferðarleiðir innan og utanhúss eru af nægjanlegri breidd og hindrunarlausar í samræmi við gildar reglugerðir. Gert er ráð fyrir því að mesti hæðarmunurinn inni og úti sé 25m að meitaldri hæð að bróskuldri. Innangangsdrír verða úlfarðar þannig að allir, bar með talð fólk í hljólastóð, geti opnað þær án erfðoleika. Miðað verður við að tak við opna húr sé mest 25 N á handfangi og mestri brystingur eða tog ekki yfir 40 N. Salerni eru aðgengileg án hindranna eða próskulda. Aðgengi að inngangi á 2. hæð er um rampa utan löðar.

Rafkerfi

Birtukrur fyrir lýsingu verða í samræmi við reglugerðir um birtu (lux) í einstökum rýmum. Lýsing verður hefðubundin ymst utanálgjandi eða innfelfd og lampar valdir í samræmi við notkun rýmisins. Ót-og neyslarysing verður sett upp skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. Í flóttaleiðum verður neyslarysing a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum, 0,5 lux á opnum svæðum og 5 lux við aðalálfu.

Lagnir

Byggingin er hituð með ofnun. Inntök neyslувatns og heits vatns koma frá númerandi inntakarhluti á 1. hæð. Náttúruleg loftræsing er í byggingunni um opnanleg gluggafög. Löörettir lagastökkar fyrir neyslувatn verða í nýum milliveggum þar sem gert er ráð fyrir innréttungum. Útsvæði og stígi fyrir framan inngang er upphitad.

Brunavarri

Um er að ræða bygging með ibúðum og bjónustu á tveimur hæðum. Ibúðarhluti hússins fellur undir notkunarflokk 3 en verslunar- og bjónusturyrmum 1. hæðar undir notkunarflokk 2 samkvæmt töflu 9.01 í lögfr. 9.1.3. í byggingarreglugerð. I verslunar- og bjónusturyrmum er gert ráð fyrir að safnast geti saman að hámarki 100 manns og bar og í sameigin er gert ráð fyrir sjálfsvirk brunavíðvörunar kerfi. Gert er ráð fyrir handsíðkvíteki og eldvarmarteppi í eldhúsibúða. Óll dvalarrámy skulu hafa reykkskjara í samræmi við reglugerðir. Tvað flóttaleiðir eru úr ibúðum, annars vegar út að svalri að vesturhlíð og hins vegar út um innangangsdrír austan megin. A. 1. hæð er flóttaleiðin um stigahús og út á 2. hæð. Brunamótsstöða bürðarvíkis verður a.m.k. R60. Almennir verða allar útfærslur brunavarna í samræmi við gilda byggingarreglugerð og leiðbeiningar.

Teikning þessi er eign s. ap arkitektar ehf. Hana má ekki fá með neumum hattí svo sem með lörisritum, prentun, hljóðritun eða að annan sambærilegan hatt, að hluta eða í heild an skriflegs leyfis höfundar.

Ibúðir og bjónusta
Hafnarstétt 17, Husavík

Grunnmyndir og byggingarlýsing

Dagsetning: 22.08.2022
Máslíkvarði: 1:100
Teiknað: af KB/AP
Yfirlitn: af AP

Aðalhönnun:

Arnhildur Pálmarðottir
kt. 220772 5949

s. ap arkitektar
www. sap@ saparkitektar.is
+354 846 90 81

Verknúmer:
0097

VE A AU 002

Útgáfa:

Skráningartafla: Hafnarstétt 17	
	Landnúmer: 150395 Staðgreinir: 6100-1-32430170
) ^{2'} μ ^{7°}	Matshlutanúmer: 01
	Skrásetjari: Arnhildur Pálmadóttir
<u>Reikningi loki</u>	Kennitala: 220772-5949
	Dags.: 22.8.2022
(9 ²⁷ : [°]	Brúttóflötur: 955,8 m ²
	Brúttó rúmmál: 3.095,0 m ³
	Birt flatarmál: 845,6 m ²
	Skiptarúmmál: 2.795,566 m ³
÷tg^fa: 4.01b	

Teikning þessi er eign s. ap arkitekta ehf. Hana má ekki afrita með heinum hætti svo sem með ljósritun, prentun, hljóðritun eða á anna sambærilegan hátt, að hluta eða í heild án skriflegs leyfis höfundar.

þreyting skýring dags.
verkheiti:
Íbúðir og þjónusta
Hafnarstétt 17 Húsavík

Skráningartafafla

Dagsetning: 22.08.2022

Mælikvarði:
Teiknað af: KB/AP
Yfirfarið af: AP

ANSWER

Arnhildur Pálmadóttir
t. 220772 5949

s. ap arkitektar
www. sap@
saparkitektar.is
+651 842 62 61